

D o d a t o k č. 1/2011
k Zmluve č. 112/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov
na realizáciu prác prvého realizačného projektu
Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí
Slovenskej republiky

Účastníci zmluvy:

Prijímateľ: **Obec Zákopčie**
Sídlo: **023 11 Zákopčie**
v mene ktorého koná: **Ing. František Hažík, starosta obce**
IČO: **00314358**
Bankové spojenie: **Dexia banka Slovensko, a.s., Žilina**
Číslo účtu:
(ďalej len „prijímateľ“)

a

Poskytovateľ: **Úrad vlády Slovenskej republiky**
Sídlo: **Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1**
v mene ktorého koná: **Ing. Viktor Nižňanský, PhD.**
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
IČO: **00151513**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica, Bratislava**
Číslo účtu:
(ďalej len „poskytovateľ“)

u z a v r e l i

d o d a t o k k Zmluve č. 112/2011 uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
a v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „pôvodná zmluva“)
a to za týchto podmienok:

I.

Týmto dodatkom sa mení príloha č.1 pôvodnej zmluvy – Štruktúrovaný rozpočet projektu :
„Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu
povodí Slovenskej republiky pre rok 2011“ a nahrádza sa novým znením, ktorý tvorí
neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku.

II.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú nedotknuté.

III.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy.

IV.

Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane poskytovateľ a dva dostane prijímateľ.

V.

Účastníci zmluvy berú na vedomie zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 47a a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

VI.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami účastníkov zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

VII.


Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 07. 11. 2011

V Zákopčí, dňa 24. 10. 2011

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Zákopčie



Ing. Viktor Nižňanský, PhD.
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

Ing. František Hažík
starosta obce



Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení v katastrí obce : Zákopčie pre zabezpečenie zníženia rizík povodní
Názov protipovodňovej stavby :

Revitalizácia krajiny v katastrí obce Zákopčie
k.ú. Zákopčie, KN-C

Umiestnenie protipovodňových objektov (k.ú., číslo parcely)

č.:2806,6930,2975,2809,3643,8307,8353,5592,5531,5541,5555,

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET - nový					
Typ výdavku		Bežné výdavky		Výdavky spolu v eurách	
Jednotka	Cena za jednotku v	Jednotka	Cena za jednotku v	Počet jednotiek	Výdavky spolu v eurách
1. Osobné výdavky, mzdové náklady (celková cena práce)					
5% spolufinancovanie na 5 pracovných miest podľa § 50j					
osoba/mesiac	11,41125			24	273,87
celkom					273,87
2. Cestovné výdavky a cestovné náklady					
preprava/deň/osoba	0			0	0,00
celkom					0,00
3. Výdavky na materiál, práce a služby súvisiace s realizáciou projektu					
1. Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 nad 10000 m ³					
m3	1,51			7 500,00	11340,00
2. Výkop ryby do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m ³					
m3	28,66			17,50	501,48
3. Výkop ryby šírky 600-2000 mm hor 4 do 100 m ³					
m3	16,08			16,80	270,14
4. Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo					
m3	1,85			13,72	25,36
5. Zahádzka z lom. kameňa, hmotnosť kameňov nad 200 kg bez výplne medzier					
m3	52,74			944,00	49786,56
6. Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov nad 200 kg. Príplatek k cene za urovnanie lica zahádzky					
m2	1,92			685,00	1315,20
7. Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m ³ , hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg s urovnaním povrchu					
m3	59,44			84,00	4992,63
8. Kyneta odvodňovacia z lomového kameňa na suchu, hr. 300 mm, vo vzdialenosti do 2 m, bez zhotovenia lôžka					
m2	12,38			301,00	3727,58
9. Plôtik zápletový z raždia vrbového v zápľete 0, 5-0,6 m jednoradový					
m	2,38			243,00	577,37
10. Odrážka na zvažnici drevená z dvoch kusov guľatiny pr. 200 mm, dĺžky do 3,5 m					
m	4,80			217,00	1041,60
11. Prah drevený dvojitý z guľatiny pr. 200-290 mm					
m	243,60			10,00	2436,00
12. Drevené hrable					
m2	11,06			288,00	3186,43
13. Drevený stupeň s pritesaním ložných plôch					
m2	22,13			105,00	2323,44
14. Pňové stupne					
ks	60,00			4,00	240,00
15. Zrubový stupeň stredný hr. do 1, 5 do 1,8 m					
m2	54,94			80,00	4394,88
16. Betónová prehrádzka					
ks	1689,25			1,00	1689,25
celkom					87847,92
4. Výdavky na služby					
technické a poradenské služby zabezpečované dodávateľsky, napr. geometrické zameranie					
osoba/mesiac	841,33			1	841,33
projektant	3 000,00			1	3 000,00
celkom					3 841,33
5. Iné oprávnené výdavky					
ostatné náklady súvisiace so zamestnaním uchádzačov o zam.					
úrazové poistenie zamestnancov				4	13,00
osoba	3,25				

Názov protipovodňovej stavby :

Revitalizácia krajiny v katastri obec Zákopčie
k.ú. Zákopčie, KN-C

Umiestnenie protipovodňových objektov (k.ú., číslo parcely)

č.:2806,6930,2975,2809,3643,8307,8353,5592,5531,5541,5555,

vstupná zdravotná prehládka	osoba	14,705	4	58,82
ochranné pracovné prostriedky	osoba	60,175	4	240,70
strava - občerstvenie pre zamestnancov (novovytvorené prac. miesta)	osoba/mesiac	17,681	24	424,36
školenie zamestnancov (novovytvorené prac. miesta) - ak ich nevyškolil zhotoviteľ	hod.	0,00	4	0,00
celkom				736,88
Spolu (bežné výdavky)				92 700,00

Vysvetlivky:

V slpci "jednotka" sa uvádza napríklad: osoba/deň, kus, tona, m³ a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

Komentár k rozpočtu :

Uvedie sa :

- 1) Celkový vybudovaný objem vodozádržných systémov :
Prijímateľ vytvorí 33100 m³ vodozádržných systémov protipovodňovými objektami na katastrálnom území Zákopčie
- 2) Rozpis budovaných vodozádržných systémov v množstevnom i kvalitatívnom členení podľa druhu protipovodňového objektu, napr. :
objekt č.1 - záhozové stupne : 14 kusov, vybudovaný objem : 2328 m³
objekt č. 2 - prňové stupne : 4 kusy, vybudovaný objem: 126 m³,
objekt č. 3 - guľatinové stupne : 7 kusov, vybudovaný objem : 744 m³
objekt č. 4 - hrábľe : 36 kusov, vybudovaný objem : 3736 m³
objekt č. 5 - vrbové plôtiky : 44 kusov, vybudovaný objem : 3900 m³
objekt č. 6 - zrubové stupne : 2 kusy, vybudovaný objem : 1350 m³
objekt č. 7 - prehrádzky : 3 kusy, vybudovaný objem : 20916 m³
spolu : 33 100 m³

NÁZOV OBCE : Zákopčie

MIESTO A DÁTUM: V Zákopčí dňa 19.10.2011

STATUTARNÝ ZASTUPCA (meno, priezvisko) :
František Hrážik

OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:

