

p.č.	Popis položky	m.j.	množstvo celkom	cena jednotková	cena celkom bez DPH
------	---------------	------	-----------------	-----------------	---------------------

**A Búracie práce**

1	Demontáž pletiva výšky 1,5 m vrátane napínacieho drôtu a odvoz na zberný dvor	m	242,840		
2	Odstránenie poškodených stĺpikov alebo vzpier aj so základom - odhad 10% zo všetkých nakládka a odvoz na zberný dvor	ks	14,000		
3	Odstránenie nefunkčných a kolíznych prvkov na skutkových stĺpkoch odrezaním a so zabrúsením povrchu ( matice , guľatina ..... ) a odvoz na zberný dvor	ks	55,000		
4	Odstránenie pôvodného náteru a hrdze zo skutkových ponechaných stĺpikov , vzpier a krytiek stĺpikov obrúsením a príprava povrchu pod nový náter odmastením	m2	34,650		
5	Odstránenie opadávajúcej a nesúdržnej hornej časti skutkového betónového základu z ponechaných stĺpikov a vzpier	ks	70,000		
6	Vyrezanie betónového krytu a odstránenie vyrezanej časti pre zhotovenie základov budúcej brány B5 pri dome smútku	m2	3,150		
7	Nakládka a odvoz sute na skládku z odstránených stĺpikov a betónových základov + poplatok za uskladnenie na skládke	t	4,420		
<b>Búracie práce celkom :</b>					

**B Zemné práce**

8	Odkopávka základov ponechaných stĺpikov a vzpier , ich narovnanie aj so základom do zvislej a pozdĺžnej roviny a spätné zasypanie so zhutnením a úpravou okolia ( 90% zo všetkých stĺpikov a vzpier )	ks	70,000		0,00
9	Vyvrtanie resp.výkop základov pre stĺpiky , vzpery a brány hĺbky do 1,0 m pre betónový základ , vrátane úpravy výkopu po vybratých poškodených stĺpkoch	m3	13,548		0,00
10	Uprava terénu odkopávkou , resp. spätným zasypáním so zhutnením a zrovnáním terénu vykopanou zeminou vrátane presunu zeminy	m2	330,430		0,00
<b>Zemné práce celkom :</b>					

**C Základy**

11	Betón základových pätiiek a pásov C25/30 , dodávka + montáž vrátane vibrovania a uhladenia povrchu do spádu	m3	14,583		
12	Zhotovenie a odstránenie debnenia pre úpravu tvaru nadzemnej časti nových základov	m2	24,004		
13	Nová nadzákladová časť pätiiek skutkových stĺpikov z betónu C25/30 nanesená na očistený a pripravený povrch , vrátane debnenia do výšky max. 150 mm nad upravený terén - dodávka + montáž vrátane uhladenia povrchu do spádu	ks	70,000		
14	Dobetónovanie vyrezaného betónového krytu hr. 150 mm z betónu C25/30 vrátane úpravy podkladu pri bráne B5 k domu smútku - dodávka + montáž	m3	1,575		
15	Presun hmôt - základy	t	33,017		
<b>Základy celkom :</b>					

**D Konštrukcie kovové**

16	Oceľová rúra Ø89 x 4,0 mm dĺžky 2,3 m ako stĺpik , vrátane navarených matic a prípadne koncových guľatín pre uchytenie pletiva ( vrátane stĺpikov brán ) Dodávka + osadenie do betónu s vyrovnaním zvislosti a smeru + nátery podľa výkresovej dokumentácie	ks	34,000		
17	Oceľová rúra Ø89 x 4,0 mm dĺžky 2,6 m ( oplotenie O2 , O3 ) ako stĺpik vrátane navarených matic a prípadne koncových guľatín pre uchytenie pletiva Dodávka + osadenie do betónu s vyrovnaním zvislosti a smeru + nátery podľa výkresovej dokumentácie	ks	21,000		
18	Oceľová rúra Ø70 x 4,0 mm dĺžky 2,5 m ako vzpera k novým stĺpkom Dodávka + osadenie do betónu a privarenie k stĺpiku + nátery podľa výkresovej dokumentácie	ks	16,000		
19	Oceľová rúra Ø70 x 4,0 mm dĺžky 2,2 m ako výmena pôvodnej vzpery ( predpokladá sa 10% starých na výmenu ) Dodávka + osadenie do betónu a prichytenie k stĺpiku + nátery podľa výkresovej dokumentácie	ks	3,000		
20	Klobúčiková krytka nového stĺpika z plechu hr. 3 mm Ø105 mm - dodávka + privarenie na stĺpik + nátery podľa výkresovej dokumentácie	ks	55,000		
21	Uprava skutkových oceľových rúr stĺpikov a vzpier : dodávka + navarenie pomocných oceľových prvkov pre uchytenie nového pletiva s obrúsením zvarov ( matice , prípadne koncová guľatina ... ) + nátery podľa výkresovej dokumentácie	ks	70,000		
22	Oceľová rúrka s vnútorným priemerom Ø14 mm pre zatváraciu petlicu dvojkrídlovej brány - dodávka + montáž zabetónovaním do základu	ks	4,000		
23	Presun hmôt pre konštrukcie kovové	t	1,747		
<b>Konštrukcie kovové celkom :</b>					

p.č.	Popis položky	m.j.	množstvo celkom	cena jednotková	cena celkom bez DPH
------	---------------	------	-----------------	-----------------	---------------------

#### E Konštrukcie ostatné

24	Poplastované pletivo výšky 150 cm farba RAL 6005-tmavo zelená, hrúbka drôtu 3,1 mm oká 50x50 mm , dodávka vrátane viazacieho poplastovaného drôtu + montáž podľa popisu vo výkrese č.03	m	338,450		
25	Napínací drôt poplastovaný Ømin.3,5 mm farba RAL 6005-tmavo zelená , dodávka vrátane napínakov a doplnkov + montáž	m	1 446,000		
26	Dodávka a montáž kovanej dvojkrídlovej brány - ozn. B1 , vrátane pántov , kľučky , zámku , petlice a doplnkov ; povrchová úprava podľa výkresovej dokumentácie	kpl	1,000		
27	Dodávka a montáž kovanej jednokrídlovej brány - ozn. B2 , vrátane pántov , kľučky , zámku a doplnkov ; povrchová úprava podľa výkresovej dokumentácie	kpl	1,000		
28	Dodávka a montáž kovanej jednokrídlovej brány - ozn. B3 a B7 , vrátane pántov , kľučky , zámku a doplnkov ; povrchová úprava podľa výkresovej dokumentácie	kpl	2,000		
29	Dodávka a montáž kovanej trojkrídlovej brány - ozn. B4 , vrátane pántov , kľučky , zámku , petlice a doplnkov ; povrchová úprava podľa výkresovej dokumentácie	kpl	1,000		
30	Dodávka a montáž kovanej trojkrídlovej brány - ozn. B5, vrátane pántov , kľučky , zámku , petlice a doplnkov ; povrchová úprava podľa výkresovej dokumentácie	kpl	1,000		
31	Dodávka a montáž kovanej dvojkrídlovej brány - ozn. B6, vrátane pántov , kľučky , zámku , petlice a doplnkov ; povrchová úprava podľa výkresovej dokumentácie	kpl	1,000		

Konštrukcie ostatné spolu :

Za rozpočet celkom bez DPH :

DPH 20%

Cena s DPH

#### Upozornenie !!!

Dodávateľ stavebných prác je povinný pred spracovaním ponukového rozpočtu oboznámiť sa so skutočným stavom objektu , jeho súladom s projektovou dokumentáciou a výmerami v tomto výkaze .

V prípade zistených nezrovnalostí je toto nutné zohľadniť úpravou výmery resp. pridaním položky ešte pred spracovaním ponukového rozpočtu a vzniknutý rozdiel výrazne označiť .